

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

วันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงานยานพาหนะเดิมเป็นอาคารงานอาชีพะเวชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์

บริษัท / ห้าง / ร้าน.....

ที่	รายการ			ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ ๑. งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	๑.๑ งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)							
๑	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	๒.๐๐					
๒	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๐.๔๓					
๓	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๐.๔๓					
๔	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๑๐ ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	๒.๖๖					
๕	ไม้แบบคีด ๘๐ %	ตร.ม.	๑๔.๑๓					
๖	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	๑๗.๐๐					
๗	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-๒๔							
	- RB ๖ มม.	กก.	๔๔.๔๐					
๘	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-๓๐							
	- DB ๑๒ มม.	กก.	๑๗๗.๖๐					
๙	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	๒๒๒.๐๐					
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๖.๖๖					
๑๑	เสาเหล็กกล่อง ๔" * ๔" หนา ๒.๓ มม. นน. ๔๑ กก./ท่อน	กก.	๑๖๔.๐๐					
	๑.๒ โครงสร้างหลังคา							
๑	เหล็กกล่อง ๑-๑/๒"x๓" หนา ๓.๒ มม. นน. ๓๐ กก./ ท่อน	กก.	๑,๕๑๕.๐๐					
๒	แปเหล็ก ๑"x๑"x๑.๒ มม. (๕.๔๐ กก./ท่อน)	กก.	๑๖๒.๐๐					
	๒ .งานสถาปัตยกรรม							
	๑ วัสดุผนังหลังคา							
๑	หลังคา METAL SHEET	ตร.ม.	๔๐.๐๐					
	๒ งานฝ้าเพดาน							
๑	ยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่า c - line	ตร.ม.	๙๒.๐๐					
๒	ยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. กั้นชั้น ฉาบ รอยต่อเรียบโครงเคร่า c - line	ตร.ม.	๑๑.๐๐					
๓	ยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบเรียบชนิด มีระบายอากาศ โครงเคร่า c - line	ตร.ม.	๖๕.๐๐					

ที่	รายการ			ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๓ งานผนัง - ผนัง							
๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	๑๖๐.๐๐					
๒	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐					
๓	ผนังบุกระเบื้อง ขนาด ๐.๓๐ * ๐.๓๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐					
๔	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงเคร่า c - line	ตร.ม.	๑๗๐.๐๐					
๕	ผนังไม้ระแนงสังเคราะห์ขนาด ๓" ดีเว้นช่อง ๑ ซม.	ท่อน	๓๕.๐๐					
	๔ งานพื้น - ผนัง							
๑	ผิวพื้นแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐ * ๐.๖๐	ตร.ม.	๙๒.๐๐					
๒	ผิวพื้นบุกระเบื้อง ขนาด ๐.๓๐ * ๐.๓๐	ตร.ม.	๗๐.๐๐					
	๕ งานประตู - หน้าต่าง							
๑	ป๑ ประตูบานเลื่อนเหล็กกริด+มอเตอร์ไฟฟ้า (ด้านหน้า)	ชุด	๑.๐๐					
๒	ป๑ ประตูบานเลื่อนเหล็กกริด+มอเตอร์ไฟฟ้า (ด้านหลัง)	ชุด	๑.๐๐					
๓	ป๒ ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด ๑.๗๕ * ๒.๐๕	ชุด	๑.๐๐					
๔	ป๓ ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด ๒.๐๐ * ๒.๐๕	ชุด	๓.๐๐					
๕	ป๔ ประตู pvc.บานเปิดเดี่ยวขนาด ๐.๘๐ * ๒.๐๕	ชุด	๔.๐๐					
๖	น ๑ หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน สลักขนาด ๑.๗๐*๒.๖๐	ชุด	๑.๐๐					
๗	น ๒ หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน คู่ขนาด ๑.๒๕*๑.๔๐	ชุด	๑.๐๐					
๘	น ๓ หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน คู่ขนาด ๑.๗๐*๒.๐๐	ชุด	๑.๐๐					
๙	น ๔ หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน คู่ขนาด ๑.๗๐*๒.๓๐	ชุด	๑.๐๐					
๑๐	น ๕ หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด ๐.๕๐*๐.๘๐	ชุด	๑.๐๐					
	๖ งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์							
๑	อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาท์เตอร์	ชุด	๓.๐๐					
๒	กระจกเงา	ชุด	๓.๐๐					
๓	งานหล่อเคาท์เตอร์ + บุกระเบื้อง	เมตร	๓.๐๐					
๔	ชักโครก	ชุด	๓.๐๐					
๕	สายฉีดชำระ	ชุด	๓.๐๐					

ที่	รายการ			ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๖	ที่วางกระดาดชำระ	ชุด	๓.๐๐					
๗	โถปัสสาวะชาย	ชุด	๓.๐๐					
๘	ตระแกรงดักกลิ่น	ชุด	๓.๐๐					
	๗ งานทาสี							
๑	ทาสีโครงหลังคา	ตร.ม.	๒๖.๕๘					
๒	สีน้ำพลาสติกภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	๙๑๓.๐๐					
	๘ งานเบ็ดเตล็ด							
๑	ผนังเติมผนังก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	๘๕.๐๐					
๒	ผนังเติมผนังเบา	ตร.ม.	๕๔.๐๐					
๓	คาร์รีประตูบานเลื่อน	ชุด	๒.๐๐					
๔	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ	ชุด	๑.๐๐					
	๓ .งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							
๑	ระบบประปา + น้ำทิ้ง เหมาะ	ชุด	๑.๐๐					
๒	ระบบบำบัดน้ำเสีย + ท่อ เหมาะ	ชุด	๑.๐๐					
	๔ .งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
๑	งานเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดินสาย ร้อยในท่อโลหะ	จุด	๒๗.๐๐					
๒	คอมไฟดาวไลท์	ชุด	๒๕.๐๐					
๓	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	๓.๐๐					
๔	สวิทช์ไฟเปิด - ปิด	ชุด	๑๒.๐๐					
๕	เต้าเสียบโทรศัพท์	ชุด	๑.๐๐					
๖	เต้ารับเต้าเสียบเครื่องไฟฟ้า	ชุด	๒๒.๐๐					
๗	คอมไฟกรังติดผนัง	ชุด	๔.๐๐					
๘	ตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งระบบตัวตู้ พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๑.๐๐					
	๕ .งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
๑	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU	ชุด	๒.๐๐					
๒	เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU	ชุด	๓.๐๐					
๓	พัดลมโคจร ขนาด ๑๖"	ชุด	๑๓.๐๐					

ที่	รายการ			ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๗.งานระบบเครื่องระบบพิเศษอื่นๆ							
	๗.๒ งานระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้							
๑	ไฟฉุกเฉิน	ชุด	๑.๐๐					
๒	ถังดับเพลิง	ชุด	๑.๐๐					
๓	สัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบมีเสียง	ชุด	๑.๐๐					
๔	อุปกรณ์แจ้งเพลิงไหม้ชนิดกดปุ่มแจ้งเตือน	ชุด	๑.๐๐					
	รวม							
	ราคารวมค่า Factor F ๑.๒๗๒๖							

ที่	รายการวัสดุ			ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ ๒. ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	๑. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)							
๑	โต๊ะตรวจ รุ่นตามระบุในแบบ	ชุด	๑๓.๐๐					
๒	เก้าอี้(สำหรับเจ้าหน้าที่)	ชุด	๑๒.๐๐					
๓	เก้าอี้(สำหรับหัวหน้าแผนก)	ชุด	๑.๐๐					
๔	เก้าอี้หนัง ๔ ที่นั่ง(ผู้มาใช้บริการ) รุ่นตามระบุในแบบ	ชุด	๔.๐๐					
๕	โซฟา ๒ ที่นั่ง	ชุด	๑.๐๐					
๖	โซฟา ๑ ที่นั่ง	ชุด	๑.๐๐					
๗	โต๊ะพับ	ชุด	๑.๐๐					
๘	เก้าอี้หนัง อเนกประสงค์(ผู้มาใช้บริการ)	ชุด	๖.๐๐					
๙	ฉากกั้น	ชุด	๑.๐๐					
๑๐	ม้ายืดยคนใช้	ชุด	๑.๐๐					
๑๑	ม่านบังตา	ชุด	๔.๐๐					
	รวม							
	ราคารวม Vat. ๗%							
	ราคารวมส่วนที่ ๑ + ส่วนที่ ๒							

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....)

วันที่.....